



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW133

样品名称:	称: 德太瓷砖粘接剂		
Sample Name			
委托单位: Client	北京德曼德科技有限责任公司		
检验类别: Test Type	委托检验		

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW133

第1页共2页

1 0 210 3 (10.7. 201 10/B 11 133		25 75 2 25			
样品名称	德太瓷砖粘接剂	检验类别	委托检验			
委托单位	北京德曼德科技有限责任公司	商标	德太			
生产单位	北京德曼德科技有限责任公司	等级	327			
生产日期	2014年07月08日	样品编号	DT-106			
来样日期	2014年07月14日	规格型号	C1型			
样品数量	20kg	样品状态	无结块粉状			
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》					
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度					
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸胶粘质置时间,20min 拉伸胶粘强度的检验;型胶粘剂(C1)的技术指标要求。*	结果符合标准 JC/T	AUTACH			

备注:(此处空白)

准: (批

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW133 第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (C1)	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5		合格
2	浸水后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.9	合格。
認	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	1.053	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.25。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024