

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC316

过的工作过

样品名称:	3称: 耐碱涂覆网格布			
Sample Name		74		
受检单位: Client	南通市通燃建材有限公司	9000		
检验类别:	型式检验			
Test Type	ET O LI PORTE O LI TUDO LI PORTE O	1		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC316

第1页共2页

-			~!· - ~ >		
产品名称	耐碱涂覆网格布	检验类别	型式检验		
受检单位	南通市通燃建材有限公司	生产日期	2014年02月		
生产单位	宁波集成塑化实业有限公司	规格型号	300g/m ²		
抽样地点	企业成品库房	商标			
抽样人	王明轩 苏亮	等级			
抽样日期	2014年03月20日	抽样数量	5m ²		
样品状态	网状, 外观完好	抽样基数	1000m ²		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 DG/TJ 08-2138-2014《发泡水泥板保温系统应用技术规程》				
检验项目	 单位面积质量 4. 耐碱拉伸断裂强力 5. 耐碱 		3. 拉伸断裂强力 留率 6. 断裂伸长率		
检验结论	*依据标准 JG149-2003 规定 目的检验结果符合标准 DG/TJ 08 的技术指标要求。*	-2138-2014 中耐			
指路	全部的特殊	发日期: 2014	年07月11日		
42294	the state of the state of the	3023 宣(林	企验测试章)		

备注: (此处空白)





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC316

第2页 共2页

V*************************************	检验项目 単位面积质量/(g/m²)		13 2 34 74 2 34		
序号			标准要求 [耐碱涂覆网格布(加强型)]	检验结果	单项结论
1			>300	312	合格
2	经、纬密度/ (根/25mm)		3×3	3×3	合格
3	拉伸断裂强力/	经向	>2850	2868	合格
SEP.	(N/50mm)	纬向	≥2850	2903	合格
The state of the s	耐碱拉伸断裂强力/	经向	≥1500	1682	合格
		(N/50mm)	纬向	>1500	1736
	耐碱拉伸断裂强力	经向	>50	59	合格
	保留率/%	纬向	>50	60	合格
6	断裂伸长率/%		€5	4.2	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



电话: 010-51164723

邮编: 100024