



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404BW125

工力对压气

样品名称:	抗碱封固底漆		
Sample Name			
委托单位: Client	北京世纪金鳄建筑装饰有限公司		
检验类别:	委托检验		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建材质路认享(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404BW1	25	
----------------------	----	--

第1页 共2页

ALTERIA	201404BW125	THACKADA	第1页共2页		
样品名称	抗碱封固底漆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京世纪金鳄建筑装饰有限公司	商标	正記記		
生产单位	北京世纪金鳄建筑装饰有限公司	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年04月07日	规格型号			
样品数量	10kg	样品状态	无结块液体		
检验依据	JG/T 210-2007《建筑内外墙用底漆》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 涂膜外观 5. 干燥时间 6. 耐水性 7. 耐碱性 8. 附着力 9. 透水性 10. 抗泛碱性 11. 抗盐析性				
检验结论	*经检验,送检样品的容器中状态干燥时间、耐水性、耐碱性、附着力、验结果符合标准 JG/T 210-2007 中外均	, 透水性、抗泛, 备Ⅱ型的技术指标	诚性、抗盐析性的检示要求。*		
	签发日期: 2014 年 06 月 19 日 (检验测试章)				
备注:(此处	党台)	1000	视风早广		

备注:(此处空白)

批准: 教教 和 核: 344

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404BW125

第2页 共2页

1 7 1 7	THE RESERVE AS THE PARTY OF THE		710-21	六 4 火	
序号	检验项目 标准要求 (外墙Ⅱ型)		检验结果	单项结论	
	容器中状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	无硬块, 搅拌后呈 均匀状态	符合	
2	施工性	刷涂无障碍	刷涂无障碍	符合	
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合	
4	涂膜外观	正常	正常	符合	
5	干燥时间(表干)/h	€2	超级数	合格	
6	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合	
7	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合	
8	附着力/级	≤2	2	合格	
9	透水性/mL	≤ 0.5	0.5	合格	
10	抗泛碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合	
11	抗盐析性	72h 无异常	72h 无异常	符合	

备注: (此处空白)