

报告 验

REPORT TEST

中心编号(No.): 201401AW148

SF-憎水膨珠保温砂浆 样品名称: Sample Name 委托单位: 北京美辰伟业新型建材有限公司 Client 检验类别: 委托检验 Test Type

克斯科科科

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M 2012)建树原临以字(24号) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW148

第1页共2页

ナーに、当って	0.). 201401111110		SHUTS OF THE		
样品名称	SF-憎水膨珠保温砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商标	美辰		
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级			
生产日期	是是我的理想	样品编号	語說說		
来样日期	2014年01月09日	规格型号			
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合 物,无结块		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
	经检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求。				
检验结论					
	签发日期: 2014 年 02 月 16 日 (检验测试章)				
	120120012001	CY PERM	位验例证证 孩子 5-5		

备注:(此处空白)

准:

制: 编



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AW148

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
	千密度/ (kg/m³)	301 ~ 400	326	合格
	抗压强度/MPa	≥ 0.40	0.50	合格
3	导热系数(平均温度: 25,00℃)/[W/(m·K)]	≤ 0.085	0.078	合格

(以下空白)

备注:配比: 料:水=1:0.80。



