

存档



2009003084M



(2009)建材质监试号(24)号

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC226

样品名称: 瓷砖勾缝剂

Sample Name

受检单位: 北京东元中泰工贸有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

20090030 检验报告 (2009) 建材质监认字(24)号

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC226

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------------|--|------|-------------|
| 产品名称 | 瓷砖勾缝剂 | 检验类别 | 抽样检验 |
| 受检单位 | 北京东元中泰工贸有限公司 | 产品批号 | —— |
| 生产单位 | 北京东元中泰工贸有限公司 | 生产日期 | 2012 年 01 月 |
| 抽样地点 | 企业成品库房 | 商 标 | —— |
| 抽 样 人 | 陈嘉宇 苏亮 | 规格型号 | 干粉型 |
| 抽样日期 | 2012 年 02 月 16 日 | 抽样数量 | 20kg |
| 样品状态 | 粉状 | 抽样基数 | 5t |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | |
| 检验依据 | JC/T 1004-2006《陶瓷墙地砖填缝剂》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 | | |
| 检验项目 | 1. 耐磨损性 2. 收缩值 3. 抗折强度 4. 抗压强度 5. 吸水量 6. 放射性(放射性比活度) | | |
| 检验结论 | <p>*经检验,抽检样品的耐磨损性、收缩值、抗折强度、抗压强度、吸水量的检验结果符合标准 JC/T 1004-2006 中水泥基填缝剂(CG)的技术指标要求;放射性(放射性比活度)符合标准 GB 6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求,产销与使用范围不受限制。*</p> <p>签发日期: 2012 年 05 月 09 日 (检验测试章)</p> | | |
| 备注: (此处空白) | | | |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC226

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 |
|---|----------------------|-----------------------------------|-------|------|------|
| 1 | 耐磨损性/mm ³ | | <2000 | 1736 | 合格 |
| 2 | 收缩值/(mm/m) | | <3.0 | 1.8 | 合格 |
| 3 | 抗折强度/MPa | 标准试验条件 | >2.50 | 2.82 | 合格 |
| | | 冻融循环后 | >2.50 | 2.69 | 合格 |
| 4 | 抗压强度/MPa | 标准试验条件 | >15.0 | 17.2 | 合格 |
| | | 冻融循环后 | >15.0 | 15.8 | 合格 |
| 5 | 吸水量/g | 30min | <5.0 | 4.0 | 合格 |
| | | 240min | <10.0 | 8.4 | 合格 |
| 6 | 放射性 (放射性比活度) | 内照射指数 (I _{Ra}) ≤ 1.0 | 0.2 | 合格 | |
| | | 外照射指数 (I _γ) ≤ 1.3 | 0.3 | 合格 | |
| (以下空白) | | | | | |
| 备注: (1) 配比: 粉: 水=4: 1; (2) 放射性(放射性比活度)试验外分包。 | | | | | |

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry