



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW134

201509AW134

样品名称: 轻集料混凝土连锁砌块

Sample Name

委托单位: 北京华荣合盛建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW134

第1页 共2页

样品名称	轻集料混凝土连锁砌块	检验类别	委托检验
委托单位	北京华荣合盛建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京华荣合盛建材有限公司	等 级	MU5.0
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 09 月 10 日	规格型号	400mm×200mm×150mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》		
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 900 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU5.0 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)		<p>签发日期: 2015 年 09 月 16 日</p> <p>(检验测试章)</p>	

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW134

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	密度等级/ (kg/m ³) (密度等级 900 级)	≥810, ≤900		830		合格
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU5.0)	平均值	最小值	平均值	最小值	合格
		≥5.0	≥4.0	5.2	4.9	

(以下空白)

备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry