



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW226

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

委托单位: 天津市合缘伟业轻质建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





15000228308(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW226

ナル洲与(NO.): 201605AW226		第1页 共2页				
样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	委托检验			
委托单位	天津市合緣伟业轻质建材有限 公司	商标	34739			
生产单位	天津市合緣伟业轻质建材有限 公司	等级	B06 A3.5			
生产日期		样品编号	经经验			
来样日期	2016年05月19日	规格型号	600mm×240mm×180mm			
样品数量	140 50 65 65 65 65 65	样品状态	块状, 外观完好			
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土	- 砌块》	語認語			
检验项目	1. 干密度 2. 立方体抗压强度					
检验结论	*经检验,送检样品的干密度 B06 级-合格品的技术指标要求; GB 11968-2006 中 A3.5 级的技术	立方体抗压,指标要求。*	强度的检验结果符合标准			
PH PH	签发日期: 2016 年 05 月 30 日 (检验测试章)					
备注:(此处空白)		THE PROPERTY OF THE				
TAIN T		17 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	THE THE THE			

批 准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心

### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW226

The state of the		THE PARTY	为4.火 六4.火					
序号	检验项目	标准要求 (B06 级-合格品)		检验结果		单项结论		
916	干密度/ (kg/m³)	≤625		610		合格		
2	立方体抗压强度/MPa (A3.5 级)	平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格		
		≥3.5	≥2.8	3.6	3.4			

(以下空白)

备注: (此处空白)

建筑材料工业技术监督研究中心