



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW111

Sample Name

委托单位: 北京诚明嘉洋建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No)。201511DW111

第1页 共2页

十心细亏(1)	(0.): 201311DW111	エーエール	贝 共 2 贝			
样品名称	发泡剂 2000年1000年100日	检验类别	委托检验			
委托单位	北京诚明嘉洋建材有限公司	商标	超額			
生产单位	北京诚明嘉洋建材有限公司	等级				
生产日期	2015年10月	样品编号				
来样日期	2015年11月09日	规格型号	超超距			
样品数量	25kg	样品状态	液态。			
检验依据	CJJ/T 177-2012《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》					
检验项目	1. 标准气泡柱静置 1h 的沉降距 2. 标准气泡柱静置 1h 的泌水量3. 气泡群密度 4. 新拌气泡混合轻质土静置 1h 的湿容重增加值 5. 湿容重					
检验结论	*经检验,送检样品的标准气泡 1h的泌水量、气泡群密度、新拌气液 湿容重的检验结果符合标准 CJJ/T 求。*	包混合轻质土静置	lh的湿容重增加值			



邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW111

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (w7)	检验结果	单项结论
	标准气泡柱静置 Ih 的沉降 距/mm	\$5 P.S.		合格
2	标准气泡柱静置 1h 的泌水量/mL	€25	24	合格
3	气泡群密度/(kg/m³)	48~52		合格
74.92 44.92	新拌气泡混合轻质土静置 1h 的湿容重增加值/ (kN/m³)	0.5	0.12	合格
55	湿容重/(kN/m³)	6.5<γ≤7.5	52.6.5E	合格

(以下空白)

备注: (1) 发泡剂稀释比例: 泡沫剂:水=1:40; 基准水泥:水=1.0:0.45;

(2) 设计湿容重 6.50 kN/m3。

