



检验报省

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW013

样品名称: 轻集料空心连锁砌块

Sample Name

委托单位: 三河市营连营新型建材有限公司

Client

检验类别: 多名 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.), 201508DW013

	(0.): 201508DW013	THIT	第1页共2页		
样品名称	轻集料空心连锁砌块	检验类别	委托检验		
委托单位	三河市营连营新型建材有限公司	商标			
生产单位	三河市营连营新型建材有限公司	等级	MU3.5		
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年08月19日	规格型号	390mm×195mm ×90mm		
样品数量		样品状态	无缺损块状		
检验依据	GB/T15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》				
检验项目	1. 密度等级。2. 抗压强度。				
2000年 检验结论	* 经检验, 送检样品的密度- 15229-2011 中密度等级 900 级的技术 合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级	、指标要求; 抗压	强度的检验结果符		



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW013

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
認	密度等级/ (kg/m³) (密度等级 900 级)	≥810, ≤900	880	合格
	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值 最小值	平均值 最小值	1968 1968 1968
		≥3.5 ≥2.8	4.7 4.45	

(以下空白)

备注: (此处空白)