

检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC140

样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

受检单位: 北京腾飞跃工贸有限责任公司

Client

检验类别:1007700型式检验10770

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC140

第1页共2页

14-1-1-1-			TAIT			
产品名称	聚合物報结政業中的工	检验类别	型式检验			
受检单位	北京腾飞跃工贸有限责任公司	生产日期				
生产单位	北京腾飞跃工贸有限责任公司	规格型号	2000年			
抽样地点。	金业成品库房了了了了	商标				
抽样人	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	等之级				
抽样日期	2015年05月1日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块。	抽样基数				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
	经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。					
检验结论	签发日期: 2015 年 06 月 10 日 (检验测试章)					
新了的大型。 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1						
and I have I shall		1 1 1 1 1				

批准: (

审核: 74/30

编制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

□邮编: □100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC140

第2页共2页

100			トーナイト シャーシャー		
序号	检验项目	标准要求 (胶粘剂)		检验结果	单项结论
器	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.84	22.24
22			≥0,40	0.73	2000年
7 1	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原磺度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯枫上	2004
			≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	100 A
	可操作时间小		1.5~4.0	200 CE	合格。

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水 4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。