





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW300

样品名称: 科盈组合式防火排烟管道(玻镁风管)

Sample Name

委托单位: 廊坊开发区澳丽特高新建材涂料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

2012)建村原照以字(24号) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW300

第1页共2页

1 2 - 14 2 (-		Walter House Control	The state of the s		
样品名称	科盈组合式防火排烟管道(玻镁风管)	检验类别	委托检验		
委托单位	廊坊开发区澳丽特高新建材涂料厂	商标	澳丽漆		
生产单位	廊坊开发区澳丽特高新建材涂料厂	等级	A级		
生产日期	2013年03月15日	样品编号	路框		
来样日期	2013年03月29日	规格型号			
样品数量	1.组	样品状态	块状, 外观完好		
检验依据	JC/T 854-2008《玻璃纤维增强水泥排气管道》				
检验项目	1. 体积密度 2. 吸水率 3. 抗弯强度 4. 抗冲击强度 5. 垂直承載 6. 抗柔性冲击性 7. 燃烧性能				
检验结论	*经检验,送检样品的体积密度、则垂直承载、抗柔性冲击性、燃烧性能的中含格品的技术指标要求。*	检验结果符合材料	示准 JC/T 854-200 5 月 12 日		

备注: (此处空白)

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW300

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	体积密度/(g/cm³)	1.7~2.1	1.8	合格
2	吸水率/%	≤18.0	13.7	合格
3	抗弯强度/MPa	≥10.0	13.0	合格
4	抗冲击强度/(kJ/m²)	≥ 6.0	10.0	合格
5	垂直承载/kN	≥90	94	合格
6	抗柔性冲击性	不开梨	无开梨	合格
7	燃烧性能	不燃	不燃 (A级)	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)