



2012003084M



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW011

样品名称: 瓷砖粘接剂

Sample Name

委托单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW011

第 1 页 共 2 页

样品名称	瓷砖粘接剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	商 标	勤诚
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	等 级	优等品
生产日期	2014 年 11 月 10 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 11 月 25 日	规格型号	干粉型
样品数量	40kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC/T 547-2005 《陶瓷墙地砖胶粘剂》		
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度      2. 浸水后的拉伸胶粘强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1) 的技术指标要求。</p> <p>*</p>		
备注: (此处空白)		<p>签发日期: 2015 年 01 月 04 日</p> <p>(检验测试章)</p>	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411AW011

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
1	拉伸胶粘原强度/MPa	$\geq 0.5$	0.7	合格
2	浸水后的拉伸胶粘强度 /MPa	$\geq 0.5$	0.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4:1。

