



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW380

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

| 中心编号() | No.): 201603AW380 | 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | 页 共2页 | | |
|-------------|--|---|---------|--|--|
| 样品名称 | 光砖粘接剂 | 检验类别 | 委托检验 | | |
| 委托单位 | 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂 | 商标 | 記記 | | |
| 生产单位 | 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂 | 等级 | 能認認 | | |
| 生产日期 | | 样品编号 | | | |
| 来样日期 | 2016年03月25日 | 规格型号 | 干粉型 | | |
| 样品数量 | 20kg | 样品状态 | 粉状, 无结块 | | |
| 检验依据 | JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》 | | | | |
| 检验项目 | 1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 | | | | |
| 检验结论 | *经检验,送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1) 的技术指标要求。 * 签发日期: 2016 年 04 月 26 日 | | | | |
| REPER STATE | 是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | | | | |
| 备注:(此处 | | | | | |

批 准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW380

第2页 共2页

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)] | 检验结果 | 单项结论 |
|----|--------------------|--------------------------|------|------|
| | 拉伸胶粘原强度/MPa | ≥0.5 | 0.8 | 合格 |
| 22 | 浸水后的拉伸胶粘强度 /MPa | ≥0.5 | 0.5 | 合格 |

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=4:1。