



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC118G1

样品名称:
Sample Name

受检单位:
北京红豫鲁科技有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC118G1

第1页共2页

检验结论	标要求。* 签发日期: 2015 年 03 月 18 日 (检验测试章)				
检验项目	1.28d 抗压强度 2. 保水率 *经检验, 抽检样品的 28d b 检验结果符合标准 GB/T 25181-2	3.14d 拉伸粘结 1.压强度、保水率、	14d 拉伸粘结强度		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌妆菜》				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
样品状态	粉状,无结块	抽样基数			
抽样日期	2015年02月03日	抽样数量	20kg		
抽样人	了一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	35 等 3%			
抽样地点	企业成品库房。	和商品	医蜂兽25-42		
生产单位	北京紅豫窨科技有限公司	规格型号	DWSS		
受检单位	北京紅豫鲁科技有限公司	生产日期	2015年01月		
产品名称	聚合物防水砂浆	检验类别	抽样检验		

备注: (此处空白)

批准:

烟土.

审核: 张机

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC118G1

第2页共2页

寝	检验项目	标准要求 (干混普通防水 砂浆 M15)	检验结果	单项结论
超	28d 抗压强度/MPa	≥15.0	16.0	多·
	保水率/%	88	92	
35	14d 拉伸粘结强度 /MPa	≥0.20	0.42	2000年

备注:配比:粉:水=1:0.16。