



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW208

样品名称:

轻集料混凝土空心砌块

Sample Name

委托单位:

北京铭剑创业装饰材料有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW208	第1页共2页					
样品名称	轻集料混凝土空心砌块	检验类别	委托检验				
委托单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	商标	到記憶是				
生产单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	等级	MU3.5				
生产日期	级和我们是	样品编号	经经验				
来样日期	2016年02月25日	规格型号	400mm×200mm×180mm				
样品数量	1组 100000000000000000000000000000000000	样品状态	块状, 外观完好				
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》						
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度						
	经检验,送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-20中密度等级 900 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。						
检验结论		明明	THE STATE OF THE S				
	签发日期: 2016年01月03日						
HALL OF	了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个						

备注:(此处空白)

批 准:

核: 7400

制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW208

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
	密度等级/ (kg/m³) (密度等级 900 级)	≥810, ≤900		810		合格
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值	最小值	平均值	最小值	合格
		≥3.5	≥2.8	3.6	3.3	

(以下空白)

备注: (此处空白)