检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC271

西外对由"西

样品名称:	r:聚合物粘结砂浆				
Sample Name					
受检单位:	北京恒鑫腾达建筑材料中心				
Client					
检验类别:	抽样检验				
Test Type					

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC271

第1页共2页

1411111	10414710717071707	T 7.1.2.30 E.	THE PARTY AND			
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	生产日期	2014年03月			
生产单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	恒鑫			
抽样人	王明轩 苏亮	等级	战战战争			
抽样日期	2014年04月28日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板 3. 可操作时间					
	经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中原 粘剂的技术指标要求。					
检验结论	語語語語語語	Sept of	工 干混 <i>级</i>			
	签发日期: 2014年06月16日					
	(检验测试章)					
备注:(此处	\$6) APPAOPTA	TOT LOVE	一种社会等			

批准: (

审

审核: 344

编编



制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC271

第2页共2页

序号	检验项目	检验项目		检验结果	单项结论
127	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0,60	0.87	合格
	/MPa	耐水	≥ 0.40	0.71	合格
	拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



电话: 010-51164723