

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DC130

样品名称: 泡沫混凝土砌块

Sample Name

受检单位: 廊坊市沃民建材有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150062283084

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DC130

第 1 页 共 3 页

产品名称	泡沫混凝土砌块	检验类别	型式检验
受检单位	廊坊市沃民建材有限公司	生产日期	2016 年 03 月 28 日
生产单位	廊坊市沃民建材有限公司	规格型号	——
抽样地点	公司仓库	商 标	——
抽 样 人	孙士震 谷冰莹	等 级	B04
抽样日期	2016 年 04 月 25 日	抽样数量	80 块
样品状态	块状	抽样基数	800m ³
抽样单位	建筑材料工业技术监督研究中心		
检验依据	JC/T 1062-2007 《泡沫混凝土砌块》		
检验项目	1. 尺寸偏差 2. 干表观密度 3. 立方体抗压强度 4. 导热系数 5. 干燥收缩值 6. 碳化系数 7. 抗冻性 8. 外观质量		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的尺寸偏差、外观质量的检验结果符合标准 JC/T 1062-2007 中一等品 B 的技术指标要求; 干表观密度、导热系数、碳化系数、抗冻性的检验结果符合标准 JC/T 1062-2007 中 B04 级的技术指标要求; 立方体抗压强度的检验结果符合标准 JC/T 1062-2007 中 A1.5 级的技术指标要求; 干燥收缩值的检验结果见第 2 页。*</p>		
备注: (此处空白) <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签发日期: 2016 年 05 月 18 日 (检验测试章) </div>			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DC130

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求		检验结果		单项结论
1	尺寸偏差/mm (一等品 B)	长度	±4		-2~+2		合格
		宽度	±3		-1~+1		合格
		厚度	±3		0~+1		合格
2	干表观密度/(kg/m³)		≤430 (B04 级)		396		合格
3	立方体抗压强度 (A1.5)/MPa		平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
			≥1.5	≥1.2	1.5	1.3	
4	导热系数 (干态) /[W/(m·K)]		≤0.10 (B04 级)		0.091 (平均温度: 25.00℃)		合格
5	干燥收缩值/(mm/m)		——		2.8		——
6	碳化系数		≥0.80		0.87		合格
7	抗冻性 /% (F ₁₅)	质量损失率	≤5		3.0		合格
		强度损失率	≤20		13		合格
(下一页续)							
备注: (此处空白)							

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DC130

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目			标准要求 一等品 (B)	检验结果	单项 结论	
8	外观 质量	缺棱 掉角	最小尺寸/mm	≤30	无缺棱掉角	合格	
			最大尺寸/mm	≤70			
			大于以上尺寸的缺棱 掉角个数, /个	≤1			
		平面弯曲/mm			≤3	0	合格
		裂纹	贯穿一棱二面的裂纹 长度不大于裂纹所在 面的裂纹方向尺寸总 和的	≤1/3	无裂纹	合格	
			任一面上的裂纹长度 不得大于裂纹方向尺 寸的	≤1/3			
			大于以上尺寸的裂纹 条数/条	≤0			
		粘模和损坏深度/mm			≤20	0	合格
		表面疏松、层裂			不允许	无	合格
		表面油污			不允许	无	合格
(以下空白)							
备注: (此处空白)							

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry