



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW187

样品名称: 瓷砖粘结剂

Sample Name

委托单位: 北京通达利建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW187

第 1 页 共 2 页

样品名称	瓷砖粘结剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京通达利建筑材料厂	商 标	耐力平
生产单位	北京通达利建筑材料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 01 月 18 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC/T 547-2005 《陶瓷墙地砖胶粘剂》		
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1) 的技术指标要求。</p> <p>签发日期: 2016 年 03 月 01 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW187

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (C1)]	检验结果	单项结论
1	拉伸胶粘原强度/MPa	≥ 0.5	0.8	合格
2	浸水后的拉伸胶粘强度 /MPa	≥ 0.5	0.5	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=4:1。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CBMTC